

RÉALISATION

R5. Quelles sont les particularités d'un chantier bois ?

FICHE

R5.1 Durée de chantier.

Le raccourcissement du délai de chantier pour un bâtiment en bois standard (<R+8) est une des forces des solutions constructives à base de bois à fortes valeurs ajoutées en préfabrication ; un gain de 30 % de délai global de chantier est régulièrement constaté, sous réserve d'une approche logistique globale adaptée (stockage, grutage...) et de prescriptions de solutions traditionnelles maîtrisées.

La durée de chantier réduite reconnue à la construction bois s'effectue lorsque une transmission des informations (hypothèses, réservation, etc) est bien effectuée avant les temps des études selon la NF P03 001 : « Article 10.1 Délai de réalisation : le délai de réalisation comprend une période de préparation suivie d'une période d'exécution ».



© CNDB



LES FINANCEURS



**OBJECTIF
CONSTRUCTION**